

## INFORMACJA

### O ZASADACH PROWADZENIA UTRZYMANIA ZIMOWEGO DRÓG NA TERENIE KOBIÓRA W SEZONIE 2018 / 2019

Urząd Gminy w Kobiórze informuje, iż w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, wybrano wykonawców zimowego utrzymania dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Kobiór w sezonie 2018/2019.

1. Utrzymanie **dróg powiatowych** (ul. Rodzinna, ul.Przelotowa) oraz betonowego fragmentu drogi gminnej - ul. Kobiórska , prowadzi konsorcjum firm:

**BIO - EKOS Group Sp. z o.o., Spółka komandytowa**

ul. Targiela 112, 43-100 TYCHY

oraz

**BIO-EKOS Sp. z o.o. spółka komandytowa,**

ul. Leśna 63, 42-622 NOWE CHECHŁO

Standardy utrzymania: ul. Przelotowa i ul. Kobiórska - II  
ul. Rodzinna - III

Całodobowy punkt dyspozytora: tel. 506 22 88 62,

2. Utrzymanie wszystkich **dróg gminnych, drogi powiatowej (ul.Leśników) oraz gminnych parkingów**, prowadzi przedsiębiorstwo:

**Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe**

**Artur Plichta**

ul. Wróblewskiego 159

43-210 Kobiór

Standard utrzymania: **IV**

Całodobowy punkt dyspozytora: tel. 602 438 522

3. Odśnieżanie chodników dla pieszych na terenie Gminy oraz przystanków autobusowych prowadzi **BRYGADA KOMUNALNA URZĘDU GMINY KOBIÓR**  
tel. 797 965 789

4. Nadzór nad realizacją zadania z ramienia Urzędu Gminy prowadzić będą:  
**Wójt Gminy Kobiór mgr inż. Eugeniusz Lubański** – tel. 32 218-81-82 wew. 11,  
**Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej- inż. Janusz Mazur**, tel. 32 218-81-82 wew. 41,  
tel. kom. 693 077 992

**Uwaga ! Celem prowadzenia zimowej akcji zimowego utrzymania dróg jest zachowanie przejezdności przy standardach opisanych poniżej - czyli łagodzenia skutków zimy dla użytkowników dróg , a nie zwalczanie naturalnego zjawiska w naszym klimacie jakim jest śnieg i śliskość zimowa.**

## STANDARDY UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE GMINY KOBIOR

### Drugi standard zimowego utrzymania dróg

Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte /zlikwidowane/	
	Po ustaniu opadów	Od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego
1	2	3
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypywana na całej długości	- luźny śnieg - 4 godz. - błoto pośniegowe - 6 godz. - zajeżdżony śnieg- występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 3 godz. - szron - 3 godz. - szadź - 3 godz. - śliskość pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.

### Trzeci standard zimowego utrzymania dróg

Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte /zlikwidowane/	
	Po ustaniu opadów	Od stwierdzenia występowania zjawiska atmosferycznego
1	2	3
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości a śliskość zimowa zlikwidowana na: - skrzyżowaniach z drogami twardymi, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu >4%, - przystankach autobusowych, - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- śnieg luźny może zalegać do 6 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych, - zaspasy mogą występować do 4 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 1: - gołoledź - 5 godz. - szron - 5 godz. - szadź - 5 godz. - lodowica - 5 godz. - śliskość pośniegowa - 5 godz.

### Czwarty standard zimowego utrzymania dróg

Opis stanu utrzymania drogi	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być zlikwidowane	
	Po ustaniu opadów	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1	2	3
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości - śliskość zlikwidowana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- śnieg luźny może zalegać do 8 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej poruszanie się samochodów osobowych, - zaspasy mogą występować do 8 godz.  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	- gołoledź - 8 godz. - lodowica - 10 godz. - śliskość pośniegowa - 8 godz.

Wykonawca zakontraktowanych usług, ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie w/w standardów.